

- Quando o pedido for sobre a primeira ligação de água, o morador deverá providenciar, na frente do terreno, a identificação de lote e quadra e o **número da residência**, para facilitar a localização do mesmo;
- O usuário deverá fornecer acesso à equipe de manutenção do SAAE para execução dos serviços em seu imóvel;
- Instale a caixa entre 0,60 até 1,00 m, a contar do nível acabado da calçada. A caixa deverá estar prumada, nivelada e devidamente chumbada com cimento. **A tampa da caixa não poderá ser removida;**
- Instale a bengala (tubo + curva – PVC branco 40 mm) na abertura do lado de baixo da caixa. **É importante lembrar que a abertura do lado oposto à bengala ficará a instalação das conexões do registro (Ver desenho na página 04);**
- **O registro será instalado pelo SAAE** utilizando todos os materiais que constam na lista entregue pelo usuário ao atendimento (página 03);
- O conjunto hidráulico (conexões/registo) não poderá ser instalado dentro de colunas de concreto armado, vigas ou pilares;
- O serviço de ligação de água ou mudança de cavalete com caixa padrão será liberado somente após o usuário/responsável comparecer à autarquia e declarar, por escrito, que as instalações de sua competência já foram providenciadas;
- Caso o usuário/responsável omita ou declare falsamente sobre as instalações de sua competência e a equipe de manutenção do SAAE não consiga executar o serviço, será cobrada visita técnica, prevista no Decreto 105/2010. Somente após preenchimento de nova declaração do usuário/responsável sobre as instalações de sua competência será enviada novamente a equipe de manutenção para execução do serviço;
- ***A interligação das instalações internas (da caixa padrão para dentro do imóvel) é de responsabilidade do usuário.*** O mesmo deve providenciar essa interligação tão logo, para que seja executado o serviço por parte do **SAAE**.
- ***O SAAE não se responsabilizará pelo imóvel ficar sem água,*** após a execução do serviço, caso o usuário não tenha providenciado a interligação interna de sua responsabilidade.

## LISTA DE MATERIAIS

**ENTREGAR NO SAAE: (O MATERIAL FORNECIDO PELO CONTRIBUINTE QUE SERÁ INSTALADO PELO SAAE):**

- 01 UNIDADE DE FITA VEDA ROSCA 50 M;
- 01 UNIDADE DE REGISTRO DE GAVETA 3/4 VOLANTES (DECA OU DOCOL)
- 02 UNIDADES DE COTOVELO 3/4 METAIS (BRONZE);
- 03 UNIDADES DE NIPLE 3/4 METAIS (BRONZE);
- 02 UNIDADES DE REGISTRO COM ADAPTADOR (PVC);
- 01 UNIDADE DE COTOVELO EM METAL 90°
- 02 UNIDADES DE PORCA E TUBETE CURTO (PVC);

**INSTALAR NA OBRA (CONTRIBUINTE):**

- 01 UNIDADE DE CAIXA PADRÃO;
- 1 M DE TUBO DE PVC BRANCO 40 MM (BENGALA);

**OBS.:** É obrigatório o fornecimento da cópia da “*NOTA FISCAL*” ou “*CUPOM FISCAL*” das peças entregues pelo contribuinte ao **SAAE**. Não Será Aceito “*ORÇAMENTOS*” e/ou “*SIMILARES*”

## ILUSTRAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA PADRÃO

